

Menge	Einheit	Bezeichnung/Artikel	Einzelpreis	Positionspreis
-------	---------	---------------------	-------------	----------------

Bauherrn-Checkliste für den reibungslosen Baustart!

Stand: 01.09.2021

Baubewilligung rechtskräftig
Baubeginns-Meldung inkl. Bauführerstempel auf Plan vorhanden
Rasen abgemäht
Grundgrenzen und eventuell auch die Bauflucht durch Vermesser abgesteckt
Baustellen-Zufahrts-Beschilderung aufgestellt
Bauhelfer organisiert
Stromzählerkasten mit Prüfbefund und Erdung vorhanden (380 Volt mit 32 Ampere und 16 Ampere)
Wasseranschluss mit 50 m Schlauch vorhanden
Baustellen WC vorhanden
Blitzschutzerdungsplan von Elektriker vorhanden
Erdbaufirma inkl. Dumper vorhanden
Baustraße hergestellt
Schüttungsmaterial zur Hohlraumauffüllung unter Bodenplatte bestellt
Werkzeugcontainer vorhanden
Baustellen-Abfalltonne vorhanden
Definitive +/- 0.00 Höhe fixiert
Baufluchten anlegen
Bauholz vorhanden
Abdichtungsfirma vorhanden (1 Woche vor Baubeginn)
Elektriker vorhanden (3 Wochen vor Baubeginn)
Haustechnik-Installateur Firma vorhanden (3 Wochen vor Baubeginn)
Fensterfirma vorhanden (2 Wochen vor Baubeginn)
Schutzgerüste aufgestellt (1 Woche vor Beginn der Deckenverlegearbeiten)
